

บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๕ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมา ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้าสถานีสูบน้ำฯ บ้านห้วยไค้ หมู่ที่ ๘ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ซ่อมแซม กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๖๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด ตามแบบแปลนของ กองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่อง กำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดโอกาสในการ สมยอมในการเสนอราคากรณีจ้างเหมาก่อสร้างของทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น ค่าแรงงานคิดที่ ๒๕% จากราคาวัสดุ

ค่าFactor F ใช้ Factor งานชลประทาน ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ของ กรมบัญชีกลางลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๑๖,๔๓๔.๔๓ บาท

ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F ๑.๓๓๓๗๕ = ๒๑,๙๘๑.๐๕ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท


รวมเป็นเงิน = ๒๑,๙๘๑.๐๕ บาท


คิดเป็นเงินสุทธิ = ๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท

ตัวหนังสือ สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน อังศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

การคำนวณระยะเวลาการทำงาน


ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้าสถานีสูบน้ำฯ บ้านห้วยใจ หมู่ที่ ๘

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน กว้าง ๑.๑๐ เมตร ยาว ๑.๖๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด

ลำดับ	รายการ	จำนวน		หมายเหตุ
๑	งานขุดรื้อท่อเดิม	๑.๕	วัน	
๒	งานแบบหล่อคอนกรีต	๑.๕	วัน	
๓	งานคอนกรีตซ่อมแซมท่อ	๑๐	วัน	
๔	งานเอกสารต่างๆ	๒	วัน	
รวม		๑๕	วัน	

(ลงชื่อ)



(นางสาววิสมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายสุทิน ธงศรี)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

สรุปผลการประมาณการ

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 8 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แบบเลขที่


-

ประมาณการ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565

ปริมาณงาน กว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.60 เมตร ลึก 1.20 เมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	-	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัด
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	เชียงใหม่ เดือนธันวาคม
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	2565 ค่าแรงกรมบัญชีกลาง
4	งานชลประทาน	16,434.43	1.3375	21,981.05	ฉบับปรับปรุง
5	อื่น ๆ	-	-	-	กรมบัญชีกลางเดือน ตุลาคม 2560
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 6 _____ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		21,981.05	
		คิดเป็นเงินประมาณ		21,900.00	
(ตัวอักษร)		สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน			


(ลงชื่อ)



(นางสาวพิชัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายสุทิน จงศรี)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ซ่อมแซมท่อส่งน้ำพลังไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ บ้านห้วยใจ หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน กว้าง 1.10 เมตร ยาว 1.60 เมตร ลึก 1.20 เมตร ตามแบบกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยใจ หมู่ที่ 8 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ช่องที่ 1 ลำดับที่	ช่องที่ 2 รายการ	ช่องที่ 3 ปริมาณ	ช่องที่ 4 หน่วย	ช่องที่ 5 ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ช่องที่ 6 ค่างานต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ช่องที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำ									
1	งานขุดดินพร้อมถมกลับ (โดยเครื่องจักร)	12.00	ชั่วโมง	938.13	11,257.52	1.3375	1,254.74	15,056.93	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.30	ลบ.ม.	2,681.88	3,486.44	1.3375	3,587.01	4,663.11	
3	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	46.25	กก.	36.55	1,690.47	1.3375	48.89	2,261.00	
รวมราคางานต้นทุนทั้งสิ้น					16,434.43			21,981.04	
							รวมราคากลางทั้งสิ้น	21,981.00	

หมายเหตุ ประมาณการ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565