

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๒๐๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งปวน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๗ เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๘ ตารางเมตร(รวมพื้นที่ถมเลี้ยง) ตามแบบแปลนและประมาณของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณ ราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

ราคาวัสดุที่ไม่มีในพาณิชย์ ฯ สืบราคาจากท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๒.๖๔ บาทต่อลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานทาง ๑.๓๖๒๔ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ตามหนังสือส่วนที่สุต ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๔๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

ราคากลาง = (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) x Factor F

ราคากลาง


ค่างานต้นทุน	=	๔๘,๒๓๒.๒๒	บาท
Factor F งานทาง	=	๑.๓๖๒๔	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	=	<u>๖๕,๗๑๑.๐๐</u>	บาท

ตัวหนังสือ

หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสุทิน ธงศรี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 27 เมตร พื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 118 ตารางเมตร(รวมพื้นที่ถมแล้ว)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานรื้อคอนกรีตเดิม				-	-	-	-
1.1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	118.00	1.760	207.68	1.3624	2.400	283.20
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	5.90	719.600	4,245.64	1.3624	980.38	5,784.24
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)				-	-	-	-
	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	118.00	353.150	41,671.70	1.3624	481.130	56,773.34
1.3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)				-	-	-	-
1.3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	12.00	175.600	2,107.20	1.3624	239.24	2,870.84
					48,232.22		รวม	65,711.62
							ตัวอักษร (-หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน-) ปรบยอด	65,711.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 48,232.22
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสุทิน ธงศรี)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)