

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๑๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะนาคัน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร/หน้า ๐.๑๕ เมตร/ยาว ๑๖๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณ ราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ราคาวัสดุที่ไม่มีในพาณิชย์ ฯ สืบราคาจากท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๒.๖๔ บาทต่อลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานทาง ๑.๓๖๒๔ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๔๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ราคากลาง = (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) x Factor F

๑ ราคากลาง

ค่างานต้นทุน	=	๒๘๓,๔๘๔.๖๐	บาท
Factor F งานทาง ๑.๓๖๒๔	=	๓๘๖,๒๑๙.๔๒	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	=	<u>๓๘๖,๒๑๙.๐๐</u>	บาท

ตัวหนังสือ สามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสุทิน ชงครี)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสมศักดิ์ แซ่วัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านคะนาคัน หมู่ที่ 15 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 165 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 660 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานรื้อคอนกรีตเดิม				-	-	-	-
1.1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	660.00	1.76	1,161.60	1.3624	2.400	1,582.56
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	33.00	719.60	23,746.80	1.3624	980.38	32,352.64
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)				-	-	-	-
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	660.00	373.69	246,635.40	1.3624	509.120	336,016.07
1.3.1.2	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)				-	-	-	-
1.3.1.3	รอยต่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	68.00	175.60	11,940.80	1.3624	239.24	16,268.15
					283,484.60		รวม	386,219.42
							ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน-)	386,219.00

ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นหกพันสองร้อยสิบเก้าบาทถ้วน-) ปรับยอด

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 283,484.60

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสุทิน จงศรี)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ