

บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๑๓ /๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดนาคร หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓/๓ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๘๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณของกองฯ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณ ราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ราคาวัสดุที่ไม่มีในพาณิชย์ ฯ สืบราคาจากท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๒.๖๔ บาทต่อลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานทาง ๑.๓๖๒๔ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๑๘๔๘ ลงวันที่ ๑๓/ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ราคากลาง = (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) x Factor F

ราคากลาง

ค่างานต้นทุน	=	๒๙๓,๑๙๖.๔๕	บาท
Factor F งานทาง	=	๓๙๙,๔๕๐.๘๕	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	=	<u>๓๙๙,๔๕๐.๐๐</u>	บาท

ตัวหนังสือ

สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 

(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 

(นายสุทิน รงค์ศรี)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 273 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 682.50 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานรื้อคอนกรีตเดิม				-	-	-	-
1.1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	682.50	1.760	1,201.20	1.3624	2.400	1,636.51
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	34.12	719.600	24,552.75	1.3624	980.38	33,450.67
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)				-	-	-	-
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	682.50	373.690	255,043.42	1.3624	509.120	347,471.16
1.3.1.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	2.50	292.89	732.23	1.3624	399.03	997.59
1.3.1.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	65.00	179.490	11,666.85	1.3624	244.54	15,894.92
					293,196.45		รวม	399,450.85
							ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ปรบยอด	399,450.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง


= 293,196.45

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสุทิน จงศรี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)