

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๐๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหาดนาคร หมู่ที่ ๓ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒ ช่วง ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕๖ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณ ราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ราคาวัสดุที่ไม่มีในพาณิชย์ ฯ สืบราคาจากท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๒.๖๔ บาทต่อลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานทาง ๑.๓๖๒๔ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕)

ราคากลาง = (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) x Factor F

๑ ราคากลาง

ค่างานต้นทุน	=	๒๔๘,๓๒๐.๓๘	บาท
Factor F งานทาง	=	๓๙๒,๘๐๓.๖๙	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	=	๓๙๒,๘๐๓.๐๐	บาท

ตัวหนังสือ

สามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพิศมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสุทิน ธงศรี)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)




ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงหาดนาคร หมู่ที่ 7 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 ยาว 50 เมตร
 ช่วงที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 ยาว 156 เมตร
 มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 668 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	14.00	110.31	1,544.34	1.3624	150.29	2,104.01
1.1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	668.00	1.760	1,175.68	1.3624	2.400	1,601.75
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	33.40	719.600	24,034.64	1.3624	980.38	32,744.79
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)				-	-	-	-
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	668.00	373.690	249,624.92	1.3624	509.120	340,088.99
1.3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)				-	-	-	-
1.3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	68.00	175.600	11,940.80	1.3624	239.24	16,268.15
					288,320.38		รวม	392,807.69

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน-) ปรึบยอด **392,807.00**

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 288,320.38
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสุทิน รงค์ศรี)
 (ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)