

# บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๓๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๑๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเด่นตะวันตก หมู่ที่ ๒๐ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๓.๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๒๘ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๖๖.๔๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณ ราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๒.๖๔ บาทต่อลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานทาง ๑.๓๖๒๔ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๑๒๔๘๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)


ราคากลาง = (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) x Factor F


## ราคากลาง


ค่างานต้นทุน	=	๒๖๓,๐๘๒.๓๙	บาท
Factor F งานทาง	=	๓๖๓,๘๗/๓.๐๔	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	=	<u>๓๖๓,๘๗/๓.๐๐</u>	บาท

ตัวหนังสือ สามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
(นายสุทิน ธงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นตะวันตก หมู่ที่ 20 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 228 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 866.40 ตารางเมตร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าชูดตอ (ขนาดเบา)	114.00	ตร.ม.	1.76	200.64	1.3624	2.390	273.35
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	866.40	ตร.ม.	15.13	13,108.63	1.3624	20.610	17,859.20
3.3	งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	866.40	ตร.ม.	270.80	234,621.12	1.3624	368.93	319,647.81
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	68.40	ตร.ม.	280.00	19,152.00	1.3624	381.47	26,092.68
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม		ตร.ม.		-		-	-
	(รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)							

267,082.39

รวม

363,873.04

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

267,082.39

ปรับยอด

363,873.00


② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3624

ตัวอักษร (-สามแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ


(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสุทิน ธงศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ