

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงอาคารที่พักพนักงาน เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน			
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)			
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	ปรับปรุงอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๒ ชั้น กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	เป็นเงิน	๖๕๙,๘๘๘.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)	
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง				
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ กลุ่มงานที่ ๑)			
๖.๒	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ ส่วนที่ ๒)			
๖.๓	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)			
๖.๔	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ข)			
๖.๕	แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)			
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง				
๗.๑	นางสาวพิสมัย	ธรรมใจ	ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายสุทิน	ธงศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓	นายสมศักดิ์	แซ้วว่าง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๘๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักพนักงานเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ หมู่ที่ ๑ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ปรับปรุงอาคาร คสล. ๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณ ราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖
ค่าแรงงานใช้ ของกรมบัญชีกลาง ปรับปรุงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖
ค่าFactor F ใช้ Factor งานอาคาร ๑.๓๐๗/๕ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ความหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๓๓.๒/ว๑๒๔๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕)


กลุ่มงาน ที่ ๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ฯลฯ


ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	=	๓๘๕,๐๒๙.๘๖	บาท
ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F ๑.๓๐๗/๕	=	๕๐๓,๓๘๘.๐๕	บาท
ส่วนที่ ๒ ครุภัณฑ์จัดซื้อ	=	๑๕๖,๕๐๐.๐๐	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	=	๖๕๙,๘๘๘.๐๕	บาท
คิดเป็นเงินสุทธิเพียง	=	๖๕๙,๘๘๘.๐๐	บาท


ตัวหนังสือ หกแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ธงศรี)


(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ข้าง)


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคากลาง)


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่พักพนักงานเพื่อให้เป็นอาคารสำนักงาน		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 1 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
ปริมาณงาน	ปรับปรุงอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	แบบเลขที่	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงาน ที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่าง ๆ ฯลฯ	503,388.04	ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กรกฎาคม 66
2	ส่วนที่ 2 กลุ่มงาน ที่ 2 งานจัดจ้างหรือสั่งทำ , งานตกแต่งภายในอาคาร กลุ่มงานที่ 3 งานปรับภูมิทัศน์,งานฝังบริเวณหรือสิ่งก่อสร้าง ประกอบอื่นๆ ครุภัณฑ์จัดซื้อ	156,500.00	และค่าแรงงานใช้ของ กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	659,888.04	
	คิดเป็นเงินสด	659,888.00	
หกแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นางสาวพิชญ์ ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ังศิริ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ฯลฯ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่พักพนักงานเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 1 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่				
ปริมาณงาน	ปรับปรุงอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ				
แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน	5	แผ่น			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2566


หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม ฯลฯ	385,029.86	1.3074	503,388.04	ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน กรกฎาคม 66 และค่าแรงงานใช้ของ กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor อาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 6 _____ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %				
		385,029.86			
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			503,388.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ			503,388.04	

ห้าแสนสามพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสี่สตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางสาววิสมัย อรรรมใจ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)




(นายสุทิน จงศรี)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ แซ่วัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งาน : กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ฯลฯ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารที่พักพนักงานเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลบึงเพียง หมู่ที่ 1 ตำบลบึงเพียง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : ปรับปรุงอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบึงเพียง

จำนวนราคาโดย : นายสุทิน ธงศรี

เมื่อวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							18,850.00	
1.2	งานฝ้าเพดานยิปซัมยอร์คตามเรียบชนิด	243.00	ตร.ม.	150.00	36,450.00	97.00		60,021.00	
	กรรมคท ทน 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี)								
1.3	งานทาสี								
1.3.1	งานทาสีฝ้าเพดานติก								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก100% ชนิดทากายใน (ปูนใหม่) งานฝ้าเพดาน	150.00	ตร.ม.	48.76	7,314.00	30.00		11,814.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก100% ชนิดทากายนอก (ปูนใหม่) งานฝ้าเพดาน	41	ตร.ม.	56.60	2,320.60	34.00		3,714.60	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก100% ชนิดทากายใน (ปูนเก่า) งานผนัง	273	ตร.ม.	47.31	12,915.63	30.00		21,105.63	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก100% ชนิดทากายนอก (ปูนเก่า) งานผนัง	311	ตร.ม.	46.78	14,548.58	34.00		25,122.58	
	- งานทาสีสีน้ำ	2	ตร.ม.	47.70	95.40	38.00		171.40	
1.3.2	งานทาสีไม้ฉลิม								
	รวมราคาแผ่นที่ 2				73,644.21			140,799.21	ยอดยกไป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งาน : กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ฯลฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารที่พักพนักงานเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตเทศบาลตำบลบึงสามพัน จังหวัดชัยภูมิ

ปริมาณงาน : ปรับปรุงอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลบึงสามพัน

จำนวนราคาโดย : นายสุทิน ธงศรี

เมื่อวันที่ 21

เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				286,314.86			348,849.86	
1.8.2	ตงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์				-			-	
	- โคมฟลูออโรสแตนท์ฝังฝ้าตามตระแกรง	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	150.00	900.00	9,900.00	
	อลูมิเนียม 2 x 36 W				-			-	
	- โคมหลอดฟลูออโรสแตนท์ 1 x 36 W	3	ชุด	250.00	750.00	115.00	345.00	1,095.00	
1.8.3	สวิตช์และตัวรับ				-			-	
	- สวิตช์เดี่ยว	6	ชุด	115.00	690.00	80.00	480.00	1,170.00	
	- ตัวรับคู่	13	ชุด	115.00	1,495.00	90.00	1,170.00	2,665.00	
1.8.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า				-			-	
	- PVC (สี่เหลี่ยม) ๑3/8"	20	เส้น	31.00	620.00	80.00	1,600.00	2,220.00	
	- อุปกรณ์เส้นบดิ่ง เช่น เทปพันสายไฟ ตลับ	1	ชุด	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00	
	- ตู้โหลด 3 เฟส 12 ช่อง พร้อมเมนเบรกเกอร์	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00	
	และอุปกรณ์				-			-	
	รวมราคาแผ่นที่ 4				256,369.86		118,530.00	374,899.86	ยอดยกไป

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ราคากลาง)

กลุ่มงาน/งาน	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่พักพนักงานเพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 1 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่				
ปริมาณงาน	ปรับปรุงอาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ				
แบบ ปร.4 ที่แนบ	มีจำนวน	1	แผ่น		
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21	เดือน	สิงหาคม	พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ฯลฯ	156,500.00		156,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				156,500.00	

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นางลาวพิลชัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ


(ลงชื่อ)



(นายสุทิน อังศรี)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

