

## บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๑๑๙ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหาดนาค หมู่ที่ ๑๗ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้าง กว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๒ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน **มกราคม ๒๕๖๗**

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๐.๖๔ บาท/ลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานทาง ๑.๓๖๔๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/๖๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๕๒,๘๙๕.๗๐ บาท

ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F ๑.๓๖๔๒ = ๗๒,๑๖๐.๓๑ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

รวมเป็นเงิน = 

๗๒,๑๖๐.๓๑
-----------

 บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = 

๗๒,๑๖๐.๐๐
-----------

 บาท

ตัวหนังสือ ( **เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน** )

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 


(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 

(นายสุทิน ชงครี)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 

(นายสมศักดิ์ แซ่กว้าง)

กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหาดนาคน หมู่ที่ 17 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  
 ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 42 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานรื้อคอนกรีตเดิม				-	-	-	-
1.1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	126.00	1.73	217.98	1.3642	2.360	297.37
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	6.30	719.62	4,533.60	1.3642	981.71	6,184.74
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)				-	-	-	-
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	126.00	362.27	45,646.02	1.3642	494.210	62,270.30
1.3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)				-	-	-	-
1.3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	15.00	166.54	2,498.10	1.3642	227.19	3,407.91
					52,895.70		รวม	72,160.32
							ตัวอักษร (-เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน-) ปรึบยอด	72,160.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 52,895.70  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
 (นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
 (นายสุทิน ชงศรี)  
 (ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
 (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)