

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน หมู่ที่ ๑๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน หมู่ที่ ๕ อาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๖๘๖,๖๔๒.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวพิสมัย	ธรรมใจ	ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายสุทิน	ธงศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายสมศักดิ์	แซ้วว้าง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๐๘๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมา ก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปุ่น หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ก่อสร้าง อาคารกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๐.๖๔ บาท/ลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ค่า Factor F ใช้ Factor งานอาคาร ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ

ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๓ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๕๒๔,๕๑๕.๐๙ บาท

ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F ๑.๓๐๙๑ = ๖๘๖,๖๔๒.๓/๑ บาท


ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

รวมเป็นเงิน = ๖๘๖,๖๔๒.๓/๑ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๖๘๖,๖๔๒.๐๐ บาท

ตัวหนังสือ หกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสุทิน ธงศรี)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน	อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน 7 แผ่น
คำนวณราคา	เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีต	308,112.43	
2	งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุฉนวน	63,233.39	
3	งานผนัง	113,201.96	
4	งานพื้น	7,791.76	
5	งานฝ้าเพดาน	27,910.01	
6	งานตกแต่ง	32,372.73	
7	งานทาสี	14,892.32	
8	งานปล่องควันและประตูเหล็ก	119,128.10	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	686,642.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ	686,642.00	
	ราคา(ตัวอักษร) หกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน		

คณะกรรมการราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทิน ธงศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างเมรุ สุสานบ้านทุ่งปูน			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			
ปริมาณงาน	อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่			
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคา	เมื่อวันที่	14	เดือน	กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน / กลุ่มงาน งานโครงสร้างคอนกรีต	235,362.02	1.3091	308,112.43	ราคาวัสดุก่อสร้าง
2	งาน / กลุ่มงาน งานโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุง	48,302.95	1.3091	63,233.39	ใช้ราคาพาณิชย์
3	งาน / กลุ่มงาน งานผนัง	86,473.12	1.3091	113,201.96	จังหวัดเชียงใหม่
4	งาน / กลุ่มงาน งานพื้น	5,952.00	1.3091	7,791.76	เดือน ธันวาคม 2566
5	งาน / กลุ่มงาน งานฝ้าเพดาน	21,320.00	1.3091	27,910.01	และค่าแรงงานใช้ของ
6	งาน / กลุ่มงาน งานตกแต่ง	24,729.00	1.3091	32,372.73	กรมบัญชีกลาง
7	งาน / กลุ่มงาน งานทาสี	11,376.00	1.3091	14,892.32	ฉบับปรับปรุง
8	งาน / กลุ่มงาน งานปล่องควันและประตูเหล็ก	91,000.00	1.3091	119,128.10	3 เดือน มีนาคม 2566
	 ฯลฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor งานอาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 _____ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %				

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

686,642.71

คิดเป็นเงินประมาณ

686,642.71

ตัวอักษร

ทกแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท / ตารางเมตร

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างนร.สุสถาบันบ้านทุ่งปูน
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ตำบลสบต้ายะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร แบบเลขที่
 จำนวนราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบต้ายะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้น								
4.1	พื้นผิวขัดเรียบ	31	ตร.ม.	128.00	3,968.00	64.00	1,984.00	5,952.00	
					-		-	-	
	รวมราคายาการที่ 4				3,968.00		1,984.00	5,952.00	
5	งานฝ้าเพดาน								
5.1	งานเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ	41	ตร.ม.	428.00	17,548.00	92.00	3,772.00	21,320.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3" @ 0.60 ม.								
	ติดขอบด้วยไม้คิ้ว								
	รวมราคายาการที่ 5				17,548.00		3,772.00	21,320.00	
6	งานตกแต่ง								
6.1	บัวปูนปั้นรอบฐานอาคารและเสา	35	เมตร	110.00	3,850.00	40.00	1,400.00	5,250.00	
6.2	งานราวจะเบียงและราวบันได	21.0	เมตร	535.00	11,235.00	200.00	4,200.00	15,435.00	
6.3	งานเสาราวบันได	6	ต้น	477.00	2,862.00	197.00	1,182.00	4,044.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวมราคายาการที่ 6				17,947.00		6,782.00	24,729.00	

หลักเกณฑ์และตารางคำนวณหาค่าวัสดุรวมต่อหน่วย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)					
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	21.51	กก.	2.67	57.50	
	- ทรายหยาบ	0.11	ลบ.ม.	641.47	70.56	
	- น้ำผสมปูน	6	ลิตร	0.0144	0.09	
	รวมปูนทรายรองพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน	1	ตร.ม.	=	128	*
2	ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 4 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม.					
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"x 3" @ 0.60x0.60 ม. #					
	- กระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20 x 2.40 ม.	0.04	ตร.ม.	78.04	3.12	1 แผ่นคิด 2.40 ตร.ม.
	- โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งใส่ 1 ด้าน ขนาด 1-1/2"x 3"	0.56	ลบ.ฟ.	738.00	413.28	
	- ตะปู	0.20	กก.	58.88	11.78	
	รวมวัสดุทำฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม.	1	ตร.ม.	=	428	*(ไม้เนื้อแข็ง)
3	งานทาสีพลาสติกชนิดทากายนอก					
	- สีโป้ว	0.10	กก.	10.00	1.00	
	- สีทากายนอกทารองพื้น	0.04	GL.	439.25	15.69	
	- สีทากายนอกทาทับหน้า 2 เที่ยว	0.07	GL.	401.87	28.13	
	- น้ำผสมสี	1.00	ลิตร	0.0144	0.01	
	รวมวัสดุทาสีภายนอก	1	ตร.ม.	=	45	*
4	งานทาสีเหล็กกันสนิม					
	- สีทารองพื้นกันสนิม	0.038	GL.	290.00	11.02	
	- สีทาทับหน้า 2 เที่ยว	0.076	GL.	385.00	29.26	
	- ทินเนอร์หรือน้ำมันชักแห้ง	0.023	GL.	270.00	6.21	
	รวมวัสดุทาสีเหล็กกันสนิม	1	ตร.ม.	=	46	*