

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ 80/2567 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สถานบ้านพุทธนิมิตร บ้านพุทธนิมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย อาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณ ราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนด ไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มกราคม 2567

ค่าแรงงานใช้ ของกรมบัญชีกลาง ปรับปรุงเดือน มีนาคม 2566

ค่าFactor F ใช้ Factor งานอาคาร 1.3091 (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7 ต่อปี ตามหนังสือส่วนที่สด ที่ กค 0433.2/499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566)

กลุ่มงาน ที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ฯลฯ

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = 252,378.03 บาท

ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F 1.3091 = 330,388.08 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น = 330,388.08 บาท


คิดเป็นเงินสุทธิเพียง = 330,388.00 บาท

ตัวหนังสือ

สามแสนสามหมื่นสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นางสาวพิศมัย ธรรมใจ)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสุทิน อองศรี)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ) 
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)




ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์บ้านพุทธนิมิตร		
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านพุทธนิมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่		
ปริมาณงาน	อาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	แบบเลขที่	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงาน ที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม งานระบบต่างๆ ฯลฯ กลุ่มงาน ที่ 2 งานเจตจำนงหรือสั่งทำ , งานตกแต่งภายในอาคาร กลุ่มงานที่ 3 งานปรับภูมิทัศน์,งานฝังบริเวณหรือสิ่งก่อสร้าง ประกอบอื่นๆ	330,388.00	ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม 67 และค่าแรงงานใช้ของ กรมบัญชีกลาง
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อ		ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	330,388.00	
	คิดเป็นเงินสด	330,388.00	
สามแสนสามหมื่นสามร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- (ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)
- (ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ธงศรี)
- (ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

กลุ่มงาน/งาน	:	กลุ่มงาน ที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม,งานสถาปัตยกรรม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	:	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ สถานบ้านพุทธนิมิตร
สถานที่ก่อสร้าง	:	บ้านพุทธนิมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ปริมาณงาน	:	อาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ	
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	4	แผ่น
กำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	194,401.23	1.3091	254,490.65	ราคาวัสดุก่อสร้าง ใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน มกราคม 67 และค่าแรงงานใช้ของ กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง เดือน มีนาคม 2566
2	งานสถาปัตยกรรม	57,976.80	1.3091	75,897.43	
ฯ.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor อาคาร				
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 _____ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %				
		252,378.03			
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				330,388.08	
คิดเป็นเงินประมาณ				330,388.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร


72.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

4,588.72 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นางสาวพิสมัย ธรรมใจ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสุทิน ธงศรี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งาน : กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม.งานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บ้านพุทธนิมิตร์

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพุทธนิมิตร์ หมู่ที่ 18 ตำบลสมเด็จะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : : อาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสมเด็จะ

คำขอราคาโดย : นายสุทิน ชงศรี

เมื่อวันที่

14

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
1.1	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน	28.96	ลบ.ม.		-	271.00	7,848.16	7,848.16	
1.2	งานวัดตุงของก่อนฐานราก	1.35	ลบ.ม.	373.83	504.67	104.00	140.40	645.07	
1.3	งานคอนกรีตของกันฐานราก	0.67	ลบ.ม.	1,574.23	1,054.73	426.00	285.42	1,340.15	
1.4	งานแบบหล่อคอนกรีต				-		-	-	
	- ค่าแรงงานแบบหล่อคอนกรีต	37.5	ตร.ม.		-	139.00	5,212.50	5,212.50	
	- ไม้ทำไม้แบบ	7.5	ลบ.ฟ.	467.29	3,504.68		-	3,504.68	
	- ไม้คร่า 1 1/2"x3"	2.25	ลบ.ฟ.	614.30	1,382.18		-	1,382.18	
	- ตะปูตอกไม้ชนิดผสม ขนาด 3 นิ้ว	9.37	กก.	58.88	551.71		-	551.71	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต				-		-	-	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม.	0.058	ตัน	26,697.03	1,548.43	4,400.00	255.20	1,803.63	
	SR 24 Ø 9 มม.	0.019	ตัน	26,505.98	503.61	4,400.00	83.60	587.21	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อขัดย SD 40 Ø 12 มม.	0.43	ตัน	24,313.64	10,454.87	3,600.00	1,548.00	12,002.87	
	รวมราคา				19,504.88		15,373.28	34,878.16	ยอดยกไป

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งาน : กลุ่มงาน ที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรมงานสถาปัตยกรรม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตำบลบ้านพุทธนิมิตร

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านพุทธนิมิตร หมู่ที่ 18 ตำบลสมเด็จะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ปริมาณงาน : : อาคารกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสมเด็จะ

คำนำราคาโดย : นายสุทิน ธงศรี

เมื่อวันที่

14

เดือน กุมภาพันธ์

พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา				19,504.88			34,878.16	
	- ควบคุมเหล็ก	16	กก.	33.80	540.80			540.80	
1.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ STRENGTH 240 ksc (ลูกบาศก์)	5.71	ลบ.ม.	1,934.58	11,046.45	419.00	2,392.49	13,438.94	
1.7	งานพื้น								
	- งานถมทรายหยาบรองพื้น	5	ลบ.ม.	373.83	1,869.15	112.00	560.00	2,429.15	
	- งานคอนกรีตเสริมเหล็กตะแกรงไวเมช	112	ตร.ม.	209.81	23,498.72	32.70	3,662.40	27,161.12	
1.8	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ๑ 2 นิ้ว	331.98	กก.	53.51	17,763.97	12.00	3,983.76	21,747.73	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ๑ 1 1/2 นิ้ว	875.76	กก.	48.32	42,313.22	12.00	10,509.12	52,822.34	
	- เหล็กกล่องขนาด 2"x 2" x 2 มม.	664	กก.	33.44	22,204.16	12.00	7,968.00	30,172.16	
	- เหล็กเทพหัวเสาขนาด 10" x 10" x 9 มม.	6	แผ่น	299.00	1,794.00			1,794.00	
	- วัสดุกันสนิมป้องกันเหล็ก	99.70	ตร.ม.	37.93	3,781.47	35.00	3,489.36	7,270.83	
	รวมราคา				144,316.82		47,938.41	192,255.23	ยอดยกไป

