

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๒๖๖ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบไอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ยาว ๒๗/๓.๐๐ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๓๘.๐๑ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔




คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาสุดก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราคาสุดก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๒.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน	=	๔๑๓,๓๑๑.๐๘	บาท
ค่า Factor F	๑.๓๖๔๒	=	๑๕๐,๕๒๗.๙๐ บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-	บาท
รวมเป็นเงิน	=	๕๖๓,๘๓๘.๙๘	บาท
คิดเป็นราคากลาง	=	๕๖๓,๘๓๘.๐๐	บาท

ตัวหนังสือ **ห้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน**

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
	(นายสุทิน ธงศรี)			
(ลงชื่อ)		กรรมการ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
	(นายศราวุฒิตา จอมปา)			
(ลงชื่อ)		กรรมการ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
	(นายสมศักดิ์ แซ่หว่าง)			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งปูน หมู่ที่ 10 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.04 เมตร ยาว 273.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,638.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>n</sub>	ราคาต่อหน่วยxF <sub>n</sub>	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	136.50	ตร.ม.	1.76	240.24	1.3642	2.401	327.74
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	1,638.00	ตร.ม.	15.70	25,716.60	1.3642	21.41790	35,082.59
3.3	งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,638.00	ตร.ม.	222.48	364,422.24	1.3642	303.507	497,144.82
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	81.90	ตร.ม.	280.00	22,932.00	1.3642	381.976	31,283.83
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม		ตร.ม.					
	(รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)							
					413,311.08		รวม	563,838.98
							ปรับยอด	563,838.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 413,311.08

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ตัวอักษร (-ห้าแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน-)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
( นายสุทิน ธงศรี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายศรวิทย์ ตารุณปา )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
( นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ