

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๒๖๕ /๒๕๖๗/ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งหมากหมุ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๙๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราคาวัดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๒.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

| | | | |
|-----------------|--------|------------|----------------|
| ค่างานต้นทุน | = | ๓๖๘,๖๑๓.๒๐ | บาท |
| ค่า Factor F | ๑.๓๖๔๒ | = | ๑๓๔,๒๔๘.๙๒ บาท |
| ค่าใช้จ่ายพิเศษ | = | - | บาท |
| รวมเป็นเงิน | = | ๕๐๒,๘๖๒.๑๒ | บาท |
| คิดเป็นราคากลาง | = | ๕๐๒,๘๖๒.๐๐ | บาท |

ตัวหนังสือ ทำแสวนสองพันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายสุทิน รงครี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)




(นายศราวดี ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ แซ่วัง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 290.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _H | ราคาต่อหน่วย×F _H | ราคากลาง |
|-------|---|----------|-------|--------------|------------|----------------|-----------------------------|------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| 1.1 | งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) | 145.00 | ตร.ม. | 1.76 | 255.20 | 1.3642 | 2.401 | 348.14 |
| 2 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 2.1 | งาน Skin Patch | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | งาน Deep Patch | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 3.1 | งาน Prime Coat | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | งาน Tack Coat | 1,160.00 | ตร.ม. | 15.70 | 18,212.00 | 1.3642 | 21,417.90 | 24,844.81 |
| 3.3 | งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม. | | | | | | | |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) | | ตร.ม. | | | | | |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) | 1,160.00 | ตร.ม. | 280.85 | 325,786.00 | 1.3642 | 383.136 | 444,437.26 |
| 4 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| 4.1 | สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่ | 87.00 | ตร.ม. | 280.00 | 24,360.00 | 1.3642 | 381.976 | 33,231.91 |
| 4.2 | สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม | | ตร.ม. | | - | | - | - |
| | (รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก) | | | | | | | |
| | | | | | 368,613.20 | | รวม | 502,862.12 |
| ① | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง | = | | 368,613.20 | | | ปรับยอด | 502,862.00 |
| ② | ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง | = | | 1.3642 | | | | |

ตัวอักษร (-ห้าแสนสองพันแปดร้อยหกสิบสองบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสุทิน ธงศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศราวดี ตาจุมปา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ แซ่กว้าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ