

10 ส.พ. 62

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลเสด็จ

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเสด็จ ที่ ๒๘๓ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลเสด็จ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๕๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร

๓.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานทาง ๑.๓๖๔๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/๑๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

คำนวณต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๓๖๑,๓๔๙.๓๓ บาท

ค่า Factor F ๑.๓๖๔๒ = ๑๓๑,๖๐๓.๔๒ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

รวมเป็นเงิน = ๔๙๒,๙๕๒.๗๕ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๔๙๒,๙๕๒.๐๐ บาท

ตัวหนังสือ (สีสันเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ชงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายศราวดี ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ 6
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ยาว 285.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 855.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานรื้อคอนกรีตเดิม				-	-	-	-
1.1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	855.00	3.76	3,214.80	1.3642	5.130	4,385.63
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	42.75	719.62	30,763.75	1.3642	981.71	41,967.91
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)				-	-	-	-
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะกรงเหล็ก)	ตร.ม.	855.00	365.92	312,861.60	1.3642	499.190	426,805.79
1.3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	3.00	282.03	846.10	1.3642	384.75	1,154.25
1.3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	81.00	168.68	13,663.08	1.3642	230.11	18,639.17
					361,349.33		รวม	492,952.75
							ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน-) ปรับยอด	492,952.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 361,349.33

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสุทิน รงค์ศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายศรวุฒิ ด้วงป้า)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)