

บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ


วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๙๕ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงคลองส่งน้ำเหมืองกุ่ม บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยช่วงที่ ๑ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
  - ๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๓.๐๐ - ๓๓.๙๙ บาท/ลิตร  
ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  
เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
  - ๓.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานประทาน ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
  - ๔.ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
  - ๕. Factor F งานชลประทาน ๑.๓๓๙๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๕๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)
- |                                     |   |            |     |
|-------------------------------------|---|------------|-----|
| ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) | = | ๑๕๒,๔๕๐.๘๘ | บาท |
| ค่า Factor F                        | = | ๕๑,๗/๑๑.๓๓ | บาท |
| ค่าใช้จ่ายพิเศษ                     | = | -          | บาท |
| รวมเป็นเงิน                         | = | ๒๐๔,๑๖๒.๒๑ | บาท |
| คิดเป็นเงินสุทธิ                    | = | ๒๐๔,๑๖๒.๐๐ | บาท |
- ตัวหนังสือ **สองแสนสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน**

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
(นายสุทิน รงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
(นายศราวดี ดาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการฯ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
(นายสมศักดิ์ แซ่สว่าง)

สรุปผลการประมาณการ

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อโครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำเหมืองกู่ บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการ ตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ประมาณการ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	-	-	ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เดือน
2	ประเภทงานทาง	-	-	พฤษภาคม 2567 ค่าแรง
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง
4	งานชลประทาน	204,162.21	204,162.21	กรมบัญชีกลางเดือน ตุลาคม 2560 ที่
5	อื่น ๆ	-	-	กค 0433.2/ว135 ลงวันที่ 3 มีนาคม
				2566
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor			
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %			
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 _____ %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %			
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	204,162.21	
สรุป		คิดเป็นเงินประมาณ	204,162.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทถ้วน			

(ลงชื่อ)

( นายสุทิน ธงศรี )

ประธานกรรมการฯ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

( นายศรวุฒิ ตาจุมปา )

กรรมการฯ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

( นายสมศักดิ์ แซ่หว่าง )

กรรมการฯ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

โครงการ ปรับปรุงคลองส่งน้ำเหมืองคู่ บ้านทุ่งหมากหน่ม หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร

ช่วงที่ 2 กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 150.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนประเภทการก่อสร้างเทศบาลตำบลบึงสามพัน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านทุ่งหมากหน่ม หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบึงสามพัน อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 ค่าจ้างต้นทุน ต่อหน่วย(บาท)	ข้อที่ 6 ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	ค่า FACTOR F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานขุดดิน	27.00	ลบ.ม.	175.00	4,725.00	1.3392	234.36	6,327.72	
2	งานคอนกรีตลาด	180.00	ตร.ม.	302.68	54,482.73	1.3392	405.35	72,963.27	
3	งานก่อผนังคอนกรีตบล็อก ขนาด 19x39x7 ซม.	300.00	ตร.ม.	176.86	53,057.14	1.3392	236.85	71,054.12	
4	งานฉาบผิวเรียบ	300.00	ตร.ม.	133.95	40,186.01	1.3392	179.39	53,817.10	
รวมราคางานต้นทุนทั้งสิ้น					152,450.88				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								204,162.21	
รวมราคากลางทั้งสิ้น								204,162.00	

หมายเหตุ ประมาณการ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567