

๒๔/๖/๖๙

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๔๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบไอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหาดนาคร หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๓ ช่วง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับปรุง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๔๙.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาสุดก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ส่วนราคาสุดก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor ๑.๓๖๔๒ ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน	=	๔๑๙,๕๕๓.๔๘	บาท
ค่า Factor F	๑.๓๖๔๒	=	๑๕๒,๘๐๑.๓๘ บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-	บาท
รวมเป็นเงิน	=	๕๗๒,๓๕๔.๘๖	บาท
คิดเป็นราคากลาง	=	๕๗๒,๓๕๔.๐๐	บาท

ตัวหนังสือ **ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบลบาทถ้วน**

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน รงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายศราวดี ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 จำนวน 3 ช่วง
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหาดนาค หมู่ที่ 17 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 25.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 124.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F ₁₁	ราคาต่อหน่วย×F ₁₁	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	144.00	ตร.ม.	1.77	254.88	1.3642	2.415	347.71
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	1,349.50	ตร.ม.	15.83	21,362.58	1.3642	21,595.20	29,142.83
3.3	งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,349.50	ตร.ม.	276.95	373,744.02	1.3642	377.815	509,861.59
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	86.40	ตร.ม.	280.00	24,192.00	1.3642	381.976	33,002.73
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม		ตร.ม.		-		-	-
	(รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)							
					419,553.48		รวม	572,354.86
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=		419,553.48			ปรับยอด	572,354.00
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=		1.3642				

ตัวอักษร (-ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบลบาทถ้วน-)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสุทิน จงศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศรวุฒิ ตาจุมปา)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ