

๗.๑๑.๖๙

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๔๐๔ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบโบริกด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพุทธรนิมิตร หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับปรุง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๓.๗/๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน	=	๓๙๔,๒๖๖.๕๑	บาท
ค่า Factor F	๑.๓๖๔๒	=	๑๔๓,๕๙๑.๘๗ บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-	บาท
รวมเป็นเงิน	=	๕๓๗,๘๕๘.๓๘	บาท
คิดเป็นราคากลาง	=	๕๓๗,๘๕๘.๐๐	บาท
ตัวหนังสือ	ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน		

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบไอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านพุทธนิมิตร หมู่ที่ 18 จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านพุทธนิมิตร หมู่ที่ 18 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,283.78 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_H	ราคาต่อหน่วย $\times F_H$	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานวางป่าขูดตอ (ขนาดเบา)	160.50	ตร.ม.	1.77	284.08	1.3642	2.415	387.54
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	1,283.78	ตร.ม.	15.19	19,500.54	1.3642	20.72210	26,602.64
3.3	งาน Asphaltic Concrete ทน 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,283.78	ตร.ม.	270.70	347,517.89	1.3642	369.289	474,083.91
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	96.30	ตร.ม.	280.00	26,964.00	1.3642	381.976	36,784.29
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม		ตร.ม.		-		-	-
	(รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)							
					394,266.51		รวม	537,858.38
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=		394,266.51			ปรับยอด	537,858.00
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=		1.3642				

ตัวอักษร (-ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบแปดบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคาตามล่าง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายศรวุฒิ ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)