

๓๓๑.๖๗

บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๔๐๒ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบไอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านชาววัง หมู่ที่ ๑๙ จำนวน ๕ ช่วง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับปรุง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๓.๑๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัดก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราคาวัดก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน	=	๔๐๘,๖๙๕.๘๘	บาท
ค่า Factor F	๑.๓๖๔๒	=	๑๔๘,๘๔๓.๐๔ บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-	บาท
รวมเป็นเงิน	=	๕๕๗,๕๔๒.๙๒	บาท
คิดเป็นราคากลาง	=	๕๕๗,๕๔๒.๐๐	บาท
ตัวหนังสือ	ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน		

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน รงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ดาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงผิวจราจรแบบไอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านขาววัง หมู่ที่ 19 จำนวน 5 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านขาววัง หมู่ที่ 19 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน: มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,353.15 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	192.00	ตร.ม.	1.77	339.84	1.3642	2.415	463.61
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	1,353.15	ตร.ม.	15.19	20,554.34	1.3642	20.72210	28,040.23
3.3	งาน Asphaltic Concrete ทน 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,353.15	ตร.ม.	270.70	366,297.70	1.3642	369.289	499,703.32
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	76.80	ตร.ม.	280.00	21,504.00	1.3642	381.976	29,335.76
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม		ตร.ม.		-		-	-
	(รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)							
					408,695.88		รวม	557,542.92
							ปรับยอด	557,542.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 408,695.88

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ธงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ