

77-001-69

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๔๐๓ /๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ช่วง ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับปรุง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๒๕.๗/๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัดศุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราคาวัดศุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๐.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน	=	๒๕๐,๔๘๖.๗/๖	บาท
ค่า Factor F	๑.๓๖๔๒	=	๙๑,๒๒๗.๒๘ บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-	บาท
รวมเป็นเงิน	=	๓๔๑,๗๑๔.๐๔	บาท
คิดเป็นราคากลาง	=	๓๔๑,๗๑๔.๐๐	บาท

ตัวหนังสือ สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายศราวดี ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 จำนวน 2 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 825.75 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานวางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	109.00	ตร.ม.	1.73	188.57	1.3642	2.360	257.25
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	825.75	ตร.ม.	14.81	12,229.35	1.3642	20.20380	16,683.28
3.3	งาน Asphaltic Concrete ทน 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	825.75	ตร.ม.	266.13	219,756.84	1.3642	363.055	299,792.28
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	65.40	ตร.ม.	280.00	18,312.00	1.3642	381.976	24,981.23
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม		ตร.ม.		-		-	-
	(รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)							
					250,486.76		รวม	341,714.04
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=		250,486.76			ปรับยอด	341,714.00
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=		1.3642				

ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบสี่บาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายศราววุฒิ ทาจุมปา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)