

๗ ก.อ.เช

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๔๐๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบไอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเด่นตะวันตก หมู่ที่ ๒๐ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวาสตุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราคาวาสตุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน	=	๔๐๕,๓๘๖.๘๕	บาท
ค่า Factor F	๑.๓๖๔๒	=	๑๔๗,๖๔๑.๘๘ บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-	บาท
รวมเป็นเงิน	=	๕๕๓,๐๒๘.๗๓	บาท
คิดเป็นราคากลาง	=	๕๕๓,๐๒๘.๐๐	บาท

ตัวหนังสือ ทำแสนห้าหมื่นสามพันยี่สิบแปดบาทถ้วน

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
( นายสุทิน ชงครี )

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
( นายศราวutti เตาจุมปา )

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ  
( นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง )

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเด่นตะวันตก หมู่ที่ 20  
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านเด่นตะวันตก หมู่ที่ 20 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  
 ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 330.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_n$	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานวางป่าขูดตอ (ขนาดเบา)	165.00	ตร.ม.	1.77	292.05	1.3642	2.415	398.41
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	1,320.00	ตร.ม.	15.19	20,050.80	1.3642	20.72210	27,353.30
3.3	งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,320.00	ตร.ม.	270.70	357,324.00	1.3642	369.289	487,461.40
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	99.00	ตร.ม.	280.00	27,720.00	1.3642	381.976	37,815.62
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม (รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)		ตร.ม.		-		-	-
					405,386.85		รวม	553,028.73
							ปรับยอด	553,028.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 405,386.85  
 ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ตัวอักษร (-ห้าแสนห้าหมื่นสามพันยี่สิบแปดบาทถ้วน-)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 ( นายสุทิน ชงศรี )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายศราวดี ฉาจุมปา )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 ( นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง )

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ