

24/6/67

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๔๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบไอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยใจ หมู่ที่ ๘ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยปรับปรุง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวาสตุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราคาวาสตุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
- ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

| | | | |
|-----------------|--------|------------|----------------|
| ค่างานต้นทุน | = | ๔๑๔,๔๘๑.๖๕ | บาท |
| ค่า Factor F | ๑.๓๖๔๒ | = | ๑๕๐,๙๕๔.๒๒ บาท |
| ค่าใช้จ่ายพิเศษ | = | - | บาท |
| รวมเป็นเงิน | = | ๕๖๕,๔๓๕.๘๗ | บาท |
| คิดเป็นราคากลาง | = | ๕๖๕,๔๓๕.๐๐ | บาท |

ตัวหนังสือ **ห้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน**

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายศราวดี ดาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ . ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านห้วยใจ หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง บ้านห้วยใจ หมู่ที่ 8 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 330.00 เมตร มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,320.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F_n | ราคาต่อหน่วย $\times F_n$ | ราคากลาง |
|-------|---------------------------------------------|----------|-------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| 1.1 | งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) | 165.00 | ตร.ม. | 1.77 | 292.05 | 1.3642 | 2.415 | 398.41 |
| 2 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 2.1 | งาน Skin Patch | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | งาน Deep Patch | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 3.1 | งาน Prime Coat | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | งาน Tack Coat | 1,320.00 | ตร.ม. | 15.83 | 20,895.60 | 1.3642 | 21,595.20 | 28,505.78 |
| 3.3 | งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม. | | | | | | | |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) | | ตร.ม. | | | | | |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) | 1,320.00 | ตร.ม. | 276.95 | 365,574.00 | 1.3642 | 377.815 | 498,716.05 |
| 4 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| 4.1 | สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่ | 99.00 | ตร.ม. | 280.00 | 27,720.00 | 1.3642 | 381.976 | 37,815.62 |
| 4.2 | สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม | | ตร.ม. | | - | | - | - |
| | (รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก) | | | | | | | |
| | | | | | 414,481.65 | | รวม | 565,435.86 |
| | | | | | | | ปรับยอด | 565,435.00 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 414,481.65

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ตัวอักษร (-ห้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ชงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ์ ดาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่หว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ