

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๔๔๙ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะนาคัน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีวิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร

๓.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานทาง ๑.๓๖๔๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๓๖๑,๔๓๗.๓๑ บาท

ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F ๑.๓๖๔๒ = ๑๓๑,๖๓๕.๔๗ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

รวมเป็นเงิน = ๔๙๓,๐๗๒.๗๘ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๔๙๓,๐๗๒.๐๐ บาท

ตัวหนังสือ : **สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน**)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ชงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ดาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคะนาคัน หมู่ที่ 15
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคะนาคัน หมู่ที่ 15 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 215.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 860.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × F _N	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานรื้อคอนกรีตเดิม				-	-	-	-
1.1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	860.00	3.76	3,233.60	1.3642	5.130	4,411.28
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	43.00	719.62	30,943.66	1.3642	981.71	42,213.34
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)				-	-	-	-
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	860.00	364.20	313,212.00	1.3642	496.840	427,283.81
1.3.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	226.81	907.25	1.3642	309.42	1,237.67
1.3.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	80.00	164.26	13,140.80	1.3642	224.08	17,926.68
					361,437.31		รวม	493,072.78
							ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน-) ปรับยอด	493,072.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =

361,437.31

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง =

1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสุทิน ธงศรี)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)