

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๕๐๕ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ ๑๘๕-๐๒๑ สายทาง บ้านหนองอาบช้าง (เลียบบลำเหมือง) บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยก่อสร้าง ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๓๔.๐๐ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๐๐ ตารางเมตร ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน

กรกฎาคม ๒๕๖๗

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา

๓๓.๖๔ บาท/ลิตร

๓.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. Factor F งานทาง ๑.๓๖๔๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๓๐๓,๑๘๘.๑๖ บาท

ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F ๑.๓๖๔๒ = ๑๑๐,๔๑๕.๒๘ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

รวมเป็นเงิน = ๔๑๓,๖๐๓.๔๔ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๔๑๓,๖๐๓.๐๐ บาท

ตัวหนังสือ : **สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามบาทถ้วน**)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ 185-021
 สายทาง บ้านหนองอาบช้าง (เลียบลำเหมือง)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ยาว 234.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 702.00 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานรื้อคอนกรีตเดิม	ตร.ม.			-	-	-	
1.1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	702.00	1.770	1,242.54	1.3642	2.410	1,691.82
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	35.10	755.090	26,503.65	1.3642	1,030.09	36,156.16
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	-		-	-	-	-
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะกรงเหล็ก)	ตร.ม.	702.00	375.600	263,671.20	1.3642	512.390	359,697.78
1.3.1.2	รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	3.00	321.97	965.91	1.3642	439.23	1,317.69
1.3.1.3	รอยต่อเมื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	66.00	163.710	10,804.86	1.3642	223.33	14,739.99
					303,188.16		รวม	413,603.44
							ตัวอักษร (-สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยสามบาทถ้วน-) ปรับยอด	413,603.00
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง			=	303,188.16			
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง			=	1.3642			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสุทิน รงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายศราวดี ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)