

บันทึกการตกลง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ




วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๗/๗๖ / ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ ๗ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน	ตุลาคม	๒๕๖๗
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น		
๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา	๓๓.๖๔	บาท/ลิตร
๓.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐		
๔.ค่า Factor F งานทาง	๑.๓๖๔๒	(ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/๖๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)
คำนวณต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	=	๓๖๒,๙๕๕.๒๖ บาท
ค่า Factor F	๑.๓๖๔๒	= ๑๓๒,๑๔๘.๓๑ บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	- บาท
คิดเป็นเงินสุทธิ	=	๔๙๕,๑๐๓.๕๗ บาท
ตัวหนังสือ	สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)	

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
	(นายสุทิน รังศรี)			
(ลงชื่อ)		กรรมการ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
	(นายศราวดี ตาจุมปา)			
(ลงชื่อ)		กรรมการ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาปฏิบัติงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
	(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงหาดนาค หมู่ที่ 7

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 287.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 861.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	861.00	3.76	3,237.36	1.3642	5.13	4,416.41
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วตบ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(วัสดุมวลรวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	43.05	739.25	31,824.71	1.3642	1,008.48	43,415.27
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	861.00	365.92	315,057.12	1.3642	499.19	429,800.92
10	Expansion Joint	ม.	3.00	171.45	514.35	1.3642	233.89	701.68
11	Contraction Joint	ม.	81.00	152.12	12,321.72	1.3642	207.52	16,809.29
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหลทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					362,955.26	รวม		495,143.57

ประมาณราคา วันที่ 6 เดือน ธันวาคม 2567

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ขอใช้งบประมาณเพียง

495,143.57

ตัวอักษร (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 362,955.26

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน รงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ