

๒๑  
4/2/64

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๐๔๙ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมาโครงการ ขยายไหล่ทางสายทางบ้านแท่นคำ - บ้านวังปาน ม.๑๒ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร ๒ ชั้น กว้างข้างละ ๐.๗๕ ม. ยาวรวม ๓๔๓.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๑๕.๒๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร

๓.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

Factor F งานทาง ๑.๓๖๔๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือค่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๒๒๓,๘๓๓.๘๘ บาท

ค่า Factor F ๑.๓๖๔๒ = ๘๑,๕๒๐.๓๐ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

รวมเป็นเงิน = ๓๐๕,๓๕๔.๑๘ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๓๐๕,๓๕๔.๑๘ บาท

ตัวหนังสือ สามแสนห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์ )

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



( นายสุทิน รงศรี )

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

( นายศราวุฒิ ดาจุมปา )

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

(ลงชื่อ)

( นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง )

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธา

ส่วนราชการ	กองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อโครงการ	ขยายไหล่ทางสายทางบ้านแท่นคำ - บ้านวังปาม ม.12
ปริมาณงาน	ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร 2 ซ้าง กว้างข้างละ 0.75 ม. ยาวรวม 343.50 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 515.25 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่าง เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านวังปาม หมู่ที่ 12 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
คำสั่งราคากลางเลขที่	

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	223,833.88	1.3642	305,354.18	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	อื่น ๆ (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)	-	-	-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor				
	เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %				
	เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 7 _____ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ %				
		223,833.88	รวม	305,354.18	
สรุป		คิดเป็นเงินประมาณ		305,354.18	
	(ตัวอักษร)	สามแสนห้าพันสามร้อยห้าสิบลบาทสิบแปดสตางค์			

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน

ธงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการขยายไหล่ทางสายทางบ้านแท่นคำ - บ้านวังปาม ม.12

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร 2 ซ้าง กว้างข้างละ 0.75 ม. ยาวรวม 343.50 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 515.25 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	721.35	3.76	2,712.28	1.3642	5.13	3,700.09
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(วัสดุมวลรวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	139.110	485.01	67,469.74	1.3642	661.65	92,042.22
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานดินถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	432.81	346.23	149,851.81	1.3642	472.33	204,427.84
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	5.00	555.56	2,777.80	1.3642	757.89	3,789.47
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	1.00	1,022.25	1,022.25	1.3642	1,394.55	1,394.55
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ประมาณราคา วันที่					223,833.88		รวม	305,354.18
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน							ขอใช้งบประมาณเพียง	305,354.18

ตัวอักษร (-สามแสนห้าพันสามร้อยห้าสิบลบาทสิบแปดสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	223,833.88
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน

ธงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ