

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2568


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะที่ 033/2568 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2568 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับงานจ้าง
เหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบโอบเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเด่นตะวันตก หมู่ที่ 20 จำนวน 3 จุด ปริมาณงาน มีพื้นที่ก่อสร้างรวม
ไม่น้อยกว่า 1,152 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการ กองช่างฯ กำหนด ดังนี้ ผิวจราจรกว้าง จุดที่ 1 กว้าง 3.5
เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 135.00 เมตร จุดที่ 2 กว้าง 3.5 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 64.00 เมตร จุดที่ 3 กว้าง 3.80-4.00 เมตร ยาว
117.00 เมตร หนา 0.05 เมตร


เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 คณะกรรมการกำหนด
ราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น จึงได้คำนวณราคากลางตามมาตรฐานที่ทางราชการได้กำหนดไว้ ดังนี้


- 1 ราคาวัดต่อก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567
ส่วนราคาวัดต่อก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- 2 ราคาน้ำมัน B7 ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 33.64 บาท/ลิตร
- 3 ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม 2560
- 4 ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค 0433.2/ว 135 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566
- 5 ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ
ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 7 ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.2/ว 499 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2566

ค่างานต้นทุน	=	389,127.66	บาท
ค่า Factor F	1.3642 =	141,720.28	บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-	บาท
รวมเป็นเงิน	=	530,847.94	บาท
คิดเป็นราคากลาง	=	530,847.00	บาท
ตัวหนังสือ	ห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบบเจ็ดบาทถ้วน		

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายศราวดี ตากุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านเด่นตะวันตก หมู่ที่ 20 จำนวน 3 จุด
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเด่นตะวันตก หมู่ที่ 20 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 ปริมาณงาน มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 1,152.00 ตารางเมตร
 จุดที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 135 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 472.50 เมตร
 จุดที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 224.00 เมตร
 จุดที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 3.80-4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455.50 เมตร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าชูดตอ (ขนาดเบา)	158.00	ตร.ม.	1.77	279.66	1.3642	2.415	381.51
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	1,152.00	ตร.ม.	16.12	18,570.24	1.3642	21.99090	25,333.52
3.3	งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	1,152.00	ตร.ม.	298.38	343,733.76	1.3642	407.050	468,921.60
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	94.80	ตร.ม.	280.00	26,544.00	1.3642	381.976	36,211.32
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม		ตร.ม.		-		-	-
	(รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)							
					389,127.66		รวม	530,847.95


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	389,127.66	ปรับยอด	530,847.00
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642		

ตัวอักษร (=ห้าแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน=)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสุทิน จงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายวิรัช ดวงสุวรรณ)