

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๐๘๒ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบน หมู่ที่ ๑๖ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ดังนี้

๑ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร

๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน = ๓๒๒,๒๔๒.๕๗ บาท

ค่า Factor F ๑.๓๖๔๒ = ๑๑๗,๓๖๐.๗๓ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

คิดเป็นราคากลาง = ๔๓๙,๖๐๓.๓๐ บาท

ตัวหนังสือ สีแสดสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามบาทสามสิบสตางค์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน รงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายศราวดี ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านบน หมู่ที่ 16

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบน หมู่ที่ 16 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 940.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F_N | ราคาต่อหน่วย $\times F_N$ | ราคากลาง |
|-------|---|--------|-------|--------------|------------|--------|---------------------------|------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| 1.1 | งานวางป่าขูดตอ (ขนาดเบา) | 117.50 | ตร.ม. | 1.77 | 207.97 | 1.3642 | 2.415 | 283.71 |
| 2 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 2.1 | งาน Skin Patch | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 2.2 | งาน Deep Patch | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | - |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 3.1 | งาน Prime Coat | - | ตร.ม. | - | - | - | - | - |
| 3.2 | งาน Tack Coat | 940.00 | ตร.ม. | 16.12 | 15,152.80 | 1.3642 | 21.99090 | 20,671.45 |
| 3.3 | งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม. | | | | | | | |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat) | | ตร.ม. | | | | | |
| | - Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) | 940.00 | ตร.ม. | 305.47 | 287,141.80 | 1.3642 | 416.722 | 391,718.84 |
| 4 | งานตีเส้นจราจร | | | | | | | |
| 4.1 | สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่ | 70.50 | ตร.ม. | 280.00 | 19,740.00 | 1.3642 | 381.976 | 26,929.31 |
| 4.2 | สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม | | ตร.ม. | | - | | - | - |
| | (รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก) | | | | | | | |
| | | | | | 322,242.57 | | รวม | 439,603.31 |
| | | | | | | | ปรับยอด | 439,603.31 |

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 322,242.57

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ตัวอักษร (-สีเส้นสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายสุทิน ชงครี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)




(นายศราวุฒติ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ