

# บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ




วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๑๓๕ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ ๒ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๔๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวาสตุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราคาวาสตุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
  - ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร
  - ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
  - ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
  - ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
- |                 |        |            |                 |
|-----------------|--------|------------|-----------------|
| ค่างานต้นทุน    | =      | ๒๘๓,๙๖๑.๔๕ | บาท             |
| ค่า Factor F    | ๑.๓๖๕๒ | =          | ๑๐๔,๘๓/๕.๕๓ บาท |
| ค่าใช้จ่ายพิเศษ | =      | -          | บาท             |
| คิดเป็นราคากลาง | =      | ๓๙๒,๘๓๗.๐๒ | บาท             |
- ตัวหนังสือ สามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสองสตางค์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)		ประธานกรรมการ	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
	( นายสุทิน รงค์ศรี )			
(ลงชื่อ)		กรรมการ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
	( นายศราวดี ตาจุมปา )			
(ลงชื่อ)		กรรมการ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
	( นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง )			

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงผิวจราจรแบบไอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านสบเตี๊ยะ หมู่ที่ 2 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน : ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ วันที่ : 24 เดือน : กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	105.00	ตร.ม.	1.77	185.85	1.3642	2.415	253.54
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	840.00	ตร.ม.	16.12	13,540.80	1.3642	21,990.90	18,472.36
3.3	งาน Asphaltic Concrete หนา 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	840.00	ตร.ม.	305.47	256,594.80	1.3642	416.722	350,046.63
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	63.00	ตร.ม.	280.00	17,640.00	1.3642	381.976	24,064.49
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม		ตร.ม.		-		-	-
	(รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)							
					287,961.45		รวม	392,837.02

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 287,961.45

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ปรับยอด 392,837.02

ตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดบาทสองสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

( นายสุทิน ชงศรี )

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

( นายศราวุฒิ ตาจุมปา )

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

( นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง )