

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๐๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างเหมา ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแทนดอกไม้ หมู่ที่ ๖ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัด เชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบแปลนและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่ กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และราคาพาณิชย์กรุงเทพมหานคร ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
 - ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๓.๖๔ บาท/ลิตร
 - ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
 - ๔ ใช้บัญชีค่าแรงงาน ฉบับปรับปรุงใหม่ ตามหนังสือ ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๑๓๕ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖
 - ๕ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
- | | | | |
|-----------------|--------|-------------|----------------|
| ค่างานต้นทุน | = | ๓๐๑,๖๓/๓.๙๐ | บาท |
| ค่า Factor F | ๑.๓๖๔๒ | = | ๑๐๙,๘๖๙.๖๒ บาท |
| ค่าใช้จ่ายพิเศษ | = | - | บาท |
| คิดเป็นราคากลาง | = | ๔๑๑,๕๔๓.๕๒ | บาท |
- ตัวหนังสือ สีแสดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสองสตางค์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ชงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวดี ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแท่นดอกไม้ หมู่ที่ 6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานดิน							
1.1	งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา)	110.00	ตร.ม.	1.77	194.70	1.3642	2.415	265.61
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2.1	งาน Skin Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
2.2	งาน Deep Patch	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-
3	งานผิวทาง							
3.1	งาน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-
3.2	งาน Tack Coat	880.00	ตร.ม.	16.12	14,185.60	1.3642	21.99090	19,352.00
3.3	งาน Asphaltic Concrete ทน 5 ซม.							
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)		ตร.ม.					
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	880.00	ตร.ม.	305.47	268,813.60	1.3642	416.722	366,715.51
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางใหม่	66.00	ตร.ม.	280.00	18,480.00	1.3642	381.976	25,210.42
4.2	สีเทอร์โมพลาสติก กว้าง 0.10 ม. บนผิวทางเดิม		ตร.ม.		-		-	-
	(รวมค่ากะเทาะสีเดิมออก)							
					301,673.90		รวม	411,543.54
①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=		301,673.90			ปรับยอด	411,543.54
②	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=		1.3642				

ตัวอักษร (-สีแสดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทห้าสิบสี่สตางค์-)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)




กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายศราวุฒิ ดาจุมปา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)