

## บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๒๔ /๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมากหนุม หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘  
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๒.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ค่า Factor F ใช้ Factc งานอาคาร ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ	=	๓๔๔,๘๕๑.๗/๑	บาท
ค่า Factor F งานอาคาร	๑.๓๐๙๑	=	๑๐๖,๕๙๓.๖๖ บาท
คิดเป็นเงินสุทธิ	=	๔๕๑,๔๔๕.๓๗	บาท

ตัวหนังสือ สีแสดห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

( นายสุทิน ธงศรี )

(ลงชื่อ) กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

( นายศราวุฒิ ตาจุมปา )

(ลงชื่อ) กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

( นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง )



## ประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านทุ่งหมากหม่ม หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลสบต้อยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสบต้อยะ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการการกำหนดราคากลาง

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ								
	1.1 ท่อ PVC. ขนาด ๑" 4" คุณภาพชั้น 8.5 พร้อมข้อต่อ	10.00	ท่อน	704.68	7,046.80	211.40	2,114.04	9,160.84	ค่าแรงชุดดินวางท่อ
	1.2 ข้อต่อตรง 4" ลด 3"	2.00	ตัว	145.00	290.00	43.50	87.00	377.00	พร้อมถมปรับและ
	1.3 ท่อ PVC. ขนาด ๑" 3" คุณภาพชั้น 8.5 พร้อมข้อต่อ	286.00	ท่อน	429.44	122,819.84	128.83	36,845.95	159,665.79	ประสานท่อ
	1.4 ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ๑" 3"	2.00	ตัว	148.60	297.20	44.58	89.16	386.36	
	1.5 ชุดระบบน้ำทิ้ง สามทาง 3" ลด 2" พร้อมประตูน้ำ PVC.	6.00	ชุด	232.00	1,392.00	160.00	960.00	2,352.00	อุปกรณ์ทุกชิ้น
	1.6 ชุดระบบแอร์วาล์ว	2.00	ชุด	400.00	800.00	8.62	17.24	817.24	ส่งมอบให้ราษฎร
	1.7 ท่อ PVC. ขนาด ๑" 2" คุณภาพชั้น 8.5 พร้อมข้อต่อ	10.00	ท่อน	192.76	1,927.60	57.83	578.28	2,505.88	ในวันส่งของ
	1.8 ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา ๑" 2"	2.00	ตัว	36.45	72.90	10.94	21.87	94.77	
	1.9 น้ยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	45.00	กระป๋อง	116.82	5,256.90	-	-	5,256.90	
	1.10 งานร้อยคอนกรีตเดิม	198.00	ตร.ม.	-	-	97.00	19,206.00	19,206.00	
	1.11 งานเทคอนกรีตคอนกรีตถมกลับ	29.70	ลบ.ม.	1,934.58	57,457.03	327.00	9,711.90	67,168.93	
2	งานชุดแสงโซล่าเซลล์ปั๊มน้ำพร้อมตู้คอนโทรล								
	2.1 แผงโซล่าเซลล์ 370 W	1.00	ชุด	2,450.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
	2.2 ตู้คอนโทรลโซล่าปั๊ม 1-3HP 3P 380V	1.00	ชุด	27,950.00	27,950.00	-	-	27,950.00	
	2.3 ปั๊มน้ำ 2" -1.1/4" 3HP 380V	1.00	ชุด	26,460.00	26,460.00	-	-	26,460.00	
	2.4 โครงครอบปั๊ม หลังกาजू แบบเปิด-ปิดได้	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	2.5 ค่าบริการติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมติดตั้งแสงโซล่าเซลล์	1.00	ชุด	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	<b>รวม</b>							<b>344,851.71</b>	