

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๒๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านแทนดอกไม้ใต้ หมู่ที่ ๒๑ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน **เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘**
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ **๓๒.๖๔ บาท/ลิตร**
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ค่า Factor F ใช้ Factor **งานอาคาร** ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ = ๓๔๔,๓๓๖.๒๑ บาท

ค่า Factor F งานอาคาร ๑.๓๐๙๑ = ๑๐๖,๔๓๔.๓๒ บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = **๔๕๐,๗๗๐.๕๓** บาท

ตัวหนังสือ **สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบบาทสามสตางค์**

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสุทิน ธงศรี)

(ลงชื่อ) กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

(ลงชื่อ) กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลบึงเตี้ยะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านแท่นคอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลบึงเตี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	344,336.21	1.3091	450,770.53	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า	0%			
	เงินประกันผลงานหัก	0%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			450,770.53	
	คิดเป็นเงินประมาณ			<u>450,000.00</u>	
	ตัวอักษร	(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

ขนาดหรือเนื้อที่

เฉลี่ยราคาประมาณ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุทิน ธงศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมศักดิ์ แซ่สว่าง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณการวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

รายการประมาณราคา โครงการปรับปรุงระบบประปาประจำหมู่บ้าน บ้านแทนตอกไม้ใต้ หมู่ที่ 21

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 21 ตำบลสบตึ๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลสบตึ๊ยะ

กำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2568

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานท่อส่งน้ำพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ								
	1.1 ท่อ PVC. ขนาด 2" คุณภาพชั้น 8.5 พร้อมข้อต่อ	185.00	ท่อน	192.76	35,660.60	57.83	10,698.18	46,358.78	ค่าแรงชุดดินวางท่อ
	1.2 ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา Ø 2"	10.00	ตัว	28.74	287.40	8.62	86.22	373.62	พร้อมถมปรับและ
	1.3 น้ำยาประสานท่อ ขนาด 250 กรัม	20.00	กระป๋อง	116.82	2,336.40	-	-	2,336.40	ประสานท่อ
	1.4 ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด Ø 2"	2.00	ตัว	966.00	1,932.00	-	-	1,932.00	
	1.5 งานร้อยคอนกรีตเสริม	65.00	ตร.ม.	-	-	97.00	6,305.00	6,305.00	***อุปกรณ์ทุกชิ้น
	1.6 งานเทคอนกรีตคอมกรีตถมกลับ	9.75	ลบ.ม.	1,934.58	18,862.16	327.00	3,188.25	22,050.41	ส่งมอบให้ราษฎร
2	งานชุดหุ่นยนต์สำหรับติดตั้งซีเมนส์พร้อมตู้ควบคุมโหลด								ในวันส่งของ
	2.1 ซีเมนส์ 3HP 14 ในพัด 220V. ออก 2" (พร้อมอุปกรณ์)	2.00	ชุด	32,110.00	64,220.00	-	-	64,220.00	
	2.2 ตู้คอนโทรลโหลด 3HP 230V. (Auto ลูกลอย)	2.00	ชุด	21,500.00	43,000.00	-	-	43,000.00	
	2.3 งานเดินสายไฟ THW-A สายอลูมิเนียม #25 (ม้วน 500 ม.)	1.00	ชุด	24,730.00	24,730.00	-	-	24,730.00	** (พร้อมอุปกรณ์)
	2.4 งานเดินสายไฟโทรศัพท์ ภายนอก 2Cx0.9 มม. (ม้วน 200 ม.)	1.00	ชุด	16,030.00	16,030.00	-	-	16,030.00	** (พร้อมอุปกรณ์)
	2.5 ทุ่นลอยสำหรับติดตั้งปั๊มน้ำ ขนาด 160*220 ซม.	1.00	ชุด	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	2.6 ค่าบริการรถเครนติดตั้งทุ่นลอยน้ำ	1.00	งาน	-	-	22,000.00	22,000.00	22,000.00	
	2.7 ค่าบริการติดตั้งซีเมนส์พร้อมเดินระบบไฟฟ้า	1.00	งาน	-	-	45,000.00	45,000.00	45,000.00	
3	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณรอบห้องสูง								
	3.1 โคมไฟกิ่งพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและระบบเปิดปิดด้วยมือ	10.00	ชุด	2,700.00	27,000.00	500.00	5,000.00	32,000.00	*รวมบีกเส้าไฟฟ้า
	รวมงานเดินสายไฟเข้าตู้ควบคุม (เส้าอัดแรง 4.50 ม. ขนาด 120 มม.x 120 มม.)								
	รวม							344,336.21	