

บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๑๘ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมาโครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชิงดอย หมู่ที่ ๓ จำนวน ๒ จุด ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๗๗๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘ ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๒.๖๔ บาท/ลิตร ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค (กรท) ๐๔๓๓.๒/ว ๕๔๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง เกณฑ์การใช้ราคาน้ำมันในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
- ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง สำหรับค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖
- Factor F งานทาง ๑.๓๖๔๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๕๔๙ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)	=	๒๕๐,๒๕๙.๐๕	บาท
ค่า Factor F	๑.๓๖๔๒	=	๙๑,๑๔๔.๓๕ บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษ	=	-	บาท
รวมเป็นเงิน	=	๓๔๑,๔๐๓.๔๐	บาท
คิดเป็นเงินสุทธิ	=	๓๔๑,๔๐๓.๔๐	บาท
ตัวหนังสือ (สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบสองสต		

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน อังศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 จำนวน 2 จุด

ปริมาณงาน มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 774.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	268.80	3.73	1,002.62	1.3642	5.09	1,367.77
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	4.00	260.31	1,041.24	1.3642	355.11	1,420.46
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้ววัดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรื้อพื้นทาง(วัสดุมวลรวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	2.56	531.44	1,360.49	1.3642	724.99	1,855.98
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	12.80	739.25	9,462.40	1.3642	1,008.48	12,908.61
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	518.00	248.52	128,733.36	1.3642	339.03	175,618.05
10	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	256.00	364.15	93,222.40	1.3642	496.77	127,174.00
11	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
12	Contraction Joint จุดที่ 1	ม.	48.00	99.24	4,763.52	1.3642	135.38	6,498.39
13	Contraction Joint จุดที่ 2	ม.	28.00	113.61	3,181.08	1.3642	154.99	4,339.63
14	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
15	บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา	ชุด	1.00	3,808.50	3,808.50	1.3642	5,195.56	5,195.56
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	8.00	460.43	3,683.44	1.3642	628.12	5,024.95
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
21	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
22	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					250,259.05		รวม	341,403.40

ประมาณราคา วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม 2568

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ขอใช้งบประมาณเพียง

341,403.40

ตัวอักษร (-สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามบาทสี่สิบสองสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 250,259.05

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน รงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ