

## บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ /

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๓๙๔ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ ๕ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑. ราคาวัดสตุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนราคาวัดสตุก่อสร้างที่ไม่ใช่ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒. ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๒.๖๔ บาท/ลิตร

๓. ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. Factor F งานทาง ๑.๓๖๔๒ (ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๕๐,๖๓๘.๐๒ บาท

ค่า Factor F ๑.๓๖๔๒ = ๑๘,๔๔๒.๓๗ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๖๙,๐๘๐.๓๙ บาท

ตัวหนังสือ : **หกหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์** )

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
(นายสุทิน ชิงศิริ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา  
(นายศราวดี ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา  
(นายสมศักดิ์ แซ่วัง)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	120.00	3.73	447.60	1.3642	5.09	610.62
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(วัสดุมวลรวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานไหล่ทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.00	739.25	4,435.50	1.3642	1,008.48	6,050.91
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	120.00	365.87	43,904.40	1.3642	499.12	59,894.38
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	12.00	154.21	1,850.52	1.3642	210.37	2,524.48
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

ประมาณราคา วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

50,638.02

รวม

69,080.39

ขอใช้งบประมาณเพียง

69,080.39

ตัวอักษร (-หกหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทสามสิบเก้าสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

50,638.02

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน รงค์ศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ แซ่ว่าง)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ