

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๐๑๔ /๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๙ บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ ๙ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้


- ๑ ราคาวาสตูก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ส่วนราคาวาสตูก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๐.๖๔ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐
- ๔ ค่า Factor F ใช้ Factor งานอาคาร ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ	=	๒๘๑,๒๒๔.๐๒	บาท
ค่า Factor F งานอาคาร	๑.๓๐๙๑	=	๘๖,๙๒๖.๓๔ บาท
คิดเป็นเงินสุทธิ	=	๓๖๘,๑๕๐.๓๖	บาท
ตัวหนังสือ	สามแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสามสิบกสตางค์		

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายสุทิน ธงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ภายในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 บ้านหนองขาบซ่าง หมู่ที่ 9 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 ม. พร้อมวางบ่อพัก ความยาวรวม 80.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองขาบซ่าง หมู่ที่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

กำหนดราคากลาง

วันที่ 15 มกราคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินขุด - ขุดดิน	115.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	17,595.00	17,595.00		
2	งานวัสดุรองพื้น - ทราดยาบรองพื้น - คอนกรีตหยาบรองพื้น Strength 180 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)	4.80 4.80	ลบ.ม. ลบ.ม.	528.04 1,827.10	2,534.59 8,770.08	121.00 329.00	580.80 1,579.20	3,115.39 10,349.28		
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชั้น 3 - ท่อ คสล. ขนาด 1.00 เมตร ชั้น 3	71.00	ท่อม	2,242.85	159,242.35	329.00	23,359.00	182,601.35		
4	งานถมดิน - ดินถม	40.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	6,120.00	6,120.00		
5	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.92x1.74x1.24 เมตร หนา 12 ซม. - บ่อพักสำเร็จรูป (พร้อมฝาปิด)	9.00	ชุด	6,498.00	58,482.00	329.00	2,961.00	61,443.00		
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								229,029.02	52,195.00	281,224.02