

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๓/ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๑๑๐ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมาโครงการ ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปิ่น หมู่ที่ ๑ เส้นหลังเทศบาล - ท่าวงครก ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๓๓.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการก่อสร้างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๐.๖๔ บาท/ลิตร

๓.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. Factor F งานทาง ๑.๓๖๔๒ (คอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖)

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๒๖๒,๔๕๔.๘๓ บาท

ค่า Factor F ๑.๓๖๔๒ = ๙๕,๕๘๖.๐๖ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๓๕๘,๐๔๐.๙๓ บาท

ตัวหนังสือ : สามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายสุทิน ชงครี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
(นายศราวดี ตาจุมปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1 เส้นหลังเทศบาล - ตำบลครก

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 633.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 633.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	633.00	3.67	2,323.11	1.3642	5.01	3,169.19
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(วัสดุมวลรวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	31.65	739.25	23,397.26	1.3642	1,008.48	31,918.54
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	633.00	363.57	230,139.81	1.3642	495.98	313,956.73
10	Expansion Joint	ม.	3.00	136.23	408.69	1.3642	185.84	557.53
11	Contraction Joint	ม.	60.00	103.10	6,186.00	1.3642	140.65	8,438.94
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569					262,454.87		รวม	358,040.93
ระยะเวลาดำเนินการ - วัน								358,040.93

ตัวอักษร (-สามแสนห้าหมื่นแปดพันสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์-)

① ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้าง	=	262,454.87
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



(นายสุทิน รงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)



(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ