

## บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๑๑๓ / ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมาโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๗/๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๖๘๔.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการของช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะกำหนด ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

๑.ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น

๒.ราคาน้ำมัน ดีเซล ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ราคา ๓๐.๖๔ บาท/ลิตร

๓.ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

๔. Factor F งานทาง ๑.๓๖๔๒ (คอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๗ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) = ๒๙๙,๕๙๙.๕๐ บาท

ค่า Factor F ๑.๓๖๔๒ = ๑๐๖,๙๒๘.๙๐ บาท

ค่าใช้จ่ายพิเศษ = - บาท

คิดเป็นเงินสุทธิ = ๔๐๖,๕๒๘.๓๐ บาท

ตัวหนังสือ : สี่แสนห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์ )

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
( นายสุทิน รงกรี )

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธา  
( นายศราวดี ตาจุมปา )

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
( นายวิรัช ดวงสุวรรณ )

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 11

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 171.00 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 684.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	684.00	3.67	2,510.28	1.3642	5.01	3,424.52
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วรดทับ(ดินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(วัสดุมวลรวม)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(ดินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	34.20	739.25	25,282.35	1.3642	1,008.48	34,490.18
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	684.00	364.06	249,017.04	1.3642	496.65	339,709.05
10	Expansion Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
11	Contraction Joint	ม.	72.00	149.67	10,776.24	1.3642	204.18	14,700.95
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	10.26	586.11	6,013.49	1.3642	799.57	8,203.60
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-

ประมาณราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

293,599.40

รวม

400,528.30

ระยะเวลาดำเนินการ - วัน

ขอใช้งบประมาณเพียง

400,528.30

ตัวอักษร (-สี่แสนห้าร้อยยี่สิบแปดบาทสามสิบสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

293,599.40

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายศราววุฒิ ดาจุ่มปาก)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)