

## บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ 8 กันยายน 2569

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ 443/2569 ลงวันที่ 7 กันยายน 2569 ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ กำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมาโครงการปรับปรุงรางระบายด้วยคอนกรีต บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ รางระบายน้ำกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 25 เมตร ตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 4 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

|                                                               |                                                   |                                                         |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน   |                                                   | สิงหาคม                                                 | 2569 |
| ค่าแรงงานใช้ ของกรมบัญชีกลาง ปรับปรุงเดือน                    |                                                   | มิถุนายน                                                | 2569 |
| ค่าFactor F ใช้ Factor                                        | งานทาง                                            | ตามหลักเกณฑ์ เดือน มิถุนายน 2569 อัตราดอกเบี้ย 6% ต่อปี |      |
| ตามประมาณการค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย |                                                   |                                                         |      |
| ค่างานต้นทุน (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน)                           | =                                                 | 89,702.47                                               | บาท  |
| ค่างานต้นทุน x ค่า Factor F                                   | 1.3624 =                                          | 32,508.18                                               | บาท  |
| คิดเป็นเงินสุทธิ                                              | =                                                 | 122,210.65                                              | บาท  |
| ตัวหนังสือ                                                    | หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทหกสิบห้าสตางค์ |                                                         |      |

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ธงศรี)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ดาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

กรรมการ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

## ค่างานต้นทุน

|                         |                         |                                                                     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง | :                       | ปรับปรุงรางระบายน้ำด้วยคอนกรีต                                      |
| สถานที่ก่อสร้าง         | :                       | บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ |
| ปริมาณงาน               | :                       | รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 25 เมตร               |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ  | เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ      |                                                                     |
| แบบ ปร.4 ที่แนบ         | มีจำนวน 1 หน้า          |                                                                     |
| กำหนดราคากลาง           | ณ วันที่ 8 กันยายน 2569 |                                                                     |

หน่วย : บาท

| ลำดับ | รายการ                                                                                                                                                                           | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | ปรับปรุงรางระบายน้ำตลอดถนน<br><br>..... ฯลฯ.....                                                                                                                                 | 89,702.47    | 1.3624   | 122,210.65  | ราคาวัสดุก่อสร้าง<br>ใช้ราคาพาณิชย์<br>จังหวัดเชียงใหม่<br>เดือน สิงหาคม 69<br>และค่าแรงงานใช้ของ<br>กรมบัญชีกลาง<br>ฉบับปรับปรุง<br>เดือน มิถุนายน 2569 |
|       | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor อาคาร<br>เงินล่วงหน้าจ่าย _____ 0 _____ %<br>เงินประกันผลงานหัก _____ 0 _____ %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ _____ 6 _____ %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม _____ 7 _____ % |              |          |             |                                                                                                                                                          |

รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น

122,210.65

คิดเป็นเงินประมาณ

122,210.65

ตัวหนังสือ

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

เฉลี่ยราคาประมาณ

หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสิบบาทหกสิบห้าสตางค์

ตารางเมตร

บาท / ตารางเมตร

## คณะกรรมการราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ชงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตาจุมปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง)  
 ค่างานต้นทุน

|                                       |                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง :             | ปรับปรุงรางระบายน้ำด้วยคอนกรีต                                     |
| สถานที่ก่อสร้าง :                     | บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสเปี้ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ |
| ปริมาณงาน :                           | รางระบายน้ำ กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.50 เมตร ยาว 25 เมตร              |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ :              | เทศบาลตำบลสเปี้ยะ                                                  |
| คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 8 กันยายน 2569 |                                                                    |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน  |           | ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------------|----------|
|          |                                   |       |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |                   |          |
| 1        | งานรื้อถอน                        |       |       |            |           |            |           |                   |          |
| 1.1      | งานรื้อถอนกริดผิวคอนกรีตเดิม      | 7.50  | ตร.ม. |            | -         | 102.32     | 767.40    | 767.40            |          |
| 2        | งานขุดดิน                         | 15.00 | ลบ.ม. |            | -         | 345.00     | 5,175.00  | 5,175.00          |          |
| 3        | งานคอนกรีต 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์) | 5.00  | ลบ.ม. | 2,093.46   | 10,467.30 | 391.00     | 1,955.00  | 12,422.30         |          |
| 4        | งานเหล็กเสริมคอนกรีต              |       |       |            | -         |            | -         | -                 |          |
|          | - เหล็ก RB 9 มม.                  | 0.29  | ตัน   | 20,753.74  | 6,018.58  | 4,900.00   | 1,421.00  | 7,439.58          |          |
| 5        | ลวดผูกเหล็ก                       | 9     | กก.   | 37.07      | 333.63    |            | -         | 333.63            |          |
| 6        | งานไม้แบบหล่อคอนกรีต              |       |       |            | -         |            | -         | -                 |          |
|          | - ไม้แบบหล่อคอนกรีต               | 60    | ตร.ม. | 466.96     | 28,017.60 |            | -         | 28,017.60         |          |
|          | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต            | 60    | ตร.ม. |            | -         | 163.00     | 9,780.00  | 9,780.00          |          |
| 7        | เหล็กฉาก 2"x2"x6 มม.              | 8     | เส้น  | 619.62     | 4,956.96  | 120.00     | 960.00    | 5,916.96          |          |
| 8        | ตะแกรงฝารางระบายน้ำ               | 50    | อัน   | 380.00     | 19,000.00 |            | -         | 19,000.00         |          |
| 9        | ฝาตะแกรงบ่อพักน้ำ                 | 1     | อัน   | 850.00     | 850.00    |            | -         | 850.00            |          |
|          | รวมราคา                           |       |       |            | 69,644.07 |            | 20,058.40 | 89,702.47         |          |