

บันทึกราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๙

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๔๔๔/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนด้วยคอนกรีต บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ ๙ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๕ เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า ๕๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลน และประมาณของกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๔ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณ ราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาของ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

ราคาวัสดุที่ไม่มีในพาณิชย์ ฯ สืบราคาจากท้องถิ่น

ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๓๙.๘๔ บาทต่อลิตร

ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานทาง ของกรมบัญชีกลาง

Factor F งานทาง ๑.๓๖๒๔ (ออกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๔๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)

ราคากลาง = (ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน) x Factor F

๑ ราคากลาง

ค่างานต้นทุน	=	๒๔,๐๕๒.๖๓	บาท
Factor F งานทาง	=	๘,๗๑๖.๖๘	บาท
คิดเป็นเงินทั้งสิ้น	=	๓๒,๗๖๙.๓๑	บาท

ตัวหนังสือ สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ธงศรี)

ประธานกรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ตาจุ่มปา)

กรรมการ

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

กรรมการ

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนด้วยคอนกรีต
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองอาบช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.5 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 15 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 52.5 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อำเภोजอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานทาง							
1.1	งานรื้อคอนกรีตเดิม				-	-	-	-
1.1.1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	52.50	1.76	92.40	1.3624	2.400	125.89
1.2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง(SUBBASE AND BASE COURSES)							
1.2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
1.2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	2.63	745.79	1,957.69	1.3624	1,016.06	2,667.16
1.2.2	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
1.2.2.1	งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)				-	-	-	-
1.3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
1.3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	52.50	397.52	20,869.80	1.3624	541.580	28,433.02
1.3.1.2	รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)				-	-	-	-
1.3.1.3	รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	7.00	161.82	1,132.74	1.3624	220.46	1,543.24
					24,052.63	รวม		32,769.31
ตัวอักษร (-สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์-) ปรับยอด								32,769.31

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 24,052.63
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายสุทิน ชงศรี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายศรวุฒิ ดาจุ้มปา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ
 (นายวิรัช ดวงสุวรรณ)