

## บันทึกการราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๙

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ที่ ๔๔๙/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางสำหรับจ้างเหมา ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านวังปิ่น หมู่ที่ ๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้คำนวณราคากลาง ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ดังนี้

- ๑ ราคาวัสดุก่อสร้างใช้ราคาพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙  
ส่วนราคาวัสดุก่อสร้างที่ไม่มีในพาณิชย์จังหวัด ใช้วิธีสืบราคาในท้องถิ่น
- ๒ ราคาน้ำมัน B๗ ใช้ราคา ณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ๔๑.๓๙ บาท/ลิตร
- ๓ ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ของกรมบัญชีกลาง ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙
- ๔ ค่า Factor F ใช้ Factor งานทาง ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ ๖ ต่อปี ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๔๑ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙
- |                     |        |            |              |
|---------------------|--------|------------|--------------|
| ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ  | =      | ๑๘,๘๘๙.๓/๓ | บาท          |
| ค่า Factor F งานทาง | ๑.๓๖๒๔ | =          | ๖,๘๔๕.๖๔ บาท |
| คิดเป็นเงินสุทธิ    | =      | ๒๕,๗๓๔.๙๓  | บาท          |
- ตัวหนังสือ สองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทสามสิบเจ็ดสตางค์

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายสุทิน ธงศรี)

ประธานกรรมการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายศราวุฒิ ดาจุมปา)

กรรมการ ตำแหน่ง นายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

(ลงชื่อ)

(นายวิรัช ดวงสุวรรณ)

กรรมการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งาน

งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านวังปิ่น (ถนนสายหลังสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 ม. ความยาว 8.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านวังปิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ

หน่วย : บาท

กำหนดราคากลาง

ณ วันที่ 15 กันยายน 2569

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------------|----------|
|          |                                                                                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                             |          |
| 1        | งานรื้อถอนคอนกรีต<br>- งานรื้อถอนเดิม                                                                   | 8.00  | ตร.ม. | -            | -         | 72.00        | 576.00    | 576.00                      |          |
| 2        | งานดินขุด<br>- ขุดดิน                                                                                   | 8.00  | ลบ.ม. | -            | -         | 153.00       | 1,224.00  | 1,224.00                    |          |
| 3        | งานวัสดุรองพื้น<br>- ทรายหยาบรองพื้น                                                                    | 0.30  | ลบ.ม. | 550.00       | 165.00    | 121.00       | 36.30     | 201.30                      |          |
|          | - คอนกรีตหยาบรองพื้น Strength 180 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)                                                    | 0.30  | ลบ.ม. | 1,951.40     | 585.42    | 329.00       | 98.70     | 684.12                      |          |
| 4        | งานวางท่อระบายน้ำ คส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร ชั้น 3<br>- ท่อ คส.ล. ขนาด 0.80 เมตร มอก.ชั้น.3 | 8.00  | ท่อม  | 1,217.25     | 9,738.00  | 329.00       | 2,632.00  | 12,370.00                   |          |
| 5        | งานถมดิน<br>- ดินถม                                                                                     | 4.00  | ลบ.ม. | -            | -         | 153.00       | 612.00    | 612.00                      |          |
| 6        | งานทดถนน<br>- คอนกรีตหยาบรองพื้น Strength 240 Ksc. (ทรงลูกบาศก์)                                        | 1.20  | ลบ.ม. | 2,093.46     | 2,512.15  | 329.00       | 394.80    | 2,906.95                    |          |
|          | - ตะแกรงเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทก.4.0 มม. #0.20 x 0.20 ม.                                               | 8.00  | ตร.ม. | 34.42        | 275.36    | 5.00         | 40.00     | 315.36                      |          |
|          |                                                                                                         |       |       |              |           |              |           |                             |          |
|          | รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน                                                                                 |       |       |              | 13,275.93 |              | 5,037.80  | 18,889.73                   |          |